



# Община Априлци

Изм.№ 539 / 06.04.2020 г.

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В ПРОЦЕДУРА ЗА  
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР –  
РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ  
И ОЗАВЕЖДАНЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР.АПРИЛЦИ“**

Относно: Разяснения по документацията за поръчката

## **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили въпроси по процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски", гр. Априлци“ и на основание чл.180 от ЗОП предоставяме следните разяснения по постъпилите въпроси:

**1. Въпрос №1: „В КС е посочено: „Доставка и монтаж на минерална вата 10 см. на тавана кота + 3,25 с коефициент на топлопроводимост  $\lambda \leq 0.040$  W/mK. В проекта по част „Архитектура“ се предвижда „Над тавана на втория етаж ще вложи топлоизолация от вата на руло“. Моля, за потвърждение, че ватата ще се монтира между окачения таван на кота +3,25 и таванската плоча, а не върху таванската плоча и подпокривното пространство:**

**Отговор №1:** Ватата трябва да се монтира между окачения таван на кота +3,25 и таванската плоча.

**2. Въпрос №2: „В представената Количествена сметка липсва прокопаване на канали и финишната им обработка /изкърпване, шпакловане, боядисване/. В проекта е посочено, че кабелите трябва да бъдат поставяни скрито под мазилка. Моля, Възложителят да поясни:**

- Трябва ли да бъде оферирано прокопаването на канали по стени?
- Под каква форма да бъде включено прокопаването на канали за ремонт на осветителната инсталация – като ново СМР или като съставна част от някоя от посочените дейности в КС? В коя дейност?
- Как се предвиждат финишните покрития – локална обработка в зоната на каналите или цялостна мазилка, шпакловка, боядисване на прилежащите стени?

**И за двата случая – моля, Възложителят да предостави количества, с които да се съобразят всички участници в процедурата.“**

**Отговор №2:**

- Прокопаването на канали в стените следва да бъде оферирано от кандидатите (Кандидатите са длъжни да оферират всички СМР, посочени в работния проект);
- Кандидатите следва да оферират прокопаването на канали в стените като съставна част в позициите по част „Електрическа“ от КС в дейност СМР „Сграда“ /ред 7 „Кабел СВТ 3x1,5мм“/.
- Финишите покрития следва да се оферират в позициите по част „Електрическа“ от КС в дейност СМР „Сграда“ /ред 7 „Кабел СВТ 3x1,5мм“/.

**3. Въпрос №3: „В проектът е предвидено кабелът на осветителната инсталация да се полага в гофрирана тръба, а преминаването през стени и плочи да се замонолитва с негорим материал. В представената количествена сметка липсва гофрирана тръба и замонолитвие с негорим материал.**

- Трябва ли да бъдат оферирани гофрирани тръби?
- Под каква форма да бъдат включени гофрираните тръби за осветителната инсталация – като ново СМР или като съставна част от някоя от посочените дейности в КС? В коя дейност?“

**Отговор №3:**

- Полагането гофрирани тръби следва да бъде оферирано от кандидатите (Кандидатите са длъжни да оферират всички СМР, посочени в работния проект);
- Кандидатите следва да оферират полагането на гофрирани тръби като съставна част в позициите по част „Електрическа“ от КС в дейност СМР „Сграда“ / ред 7 „Кабел СВТ 3x1,5мм“/.

**4. Въпрос №4: „В представената количествена сметка липсват разклонителни кутии и конзоли за ключове, посочени в проекта. Моля, Възложителят да поясни:**

- Трябва ли да бъдат оферирани разклонителни кутии и конзоли?
- Под каква форма да бъдат включени в офертата – като ново СМР или като съставна част от някоя от посочените дейности в КС? В коя дейност?“

**Отговор №4:** Кандидатите не следва да оферират разклонителни кутии и конзоли за ключове (ще се използват съществуващите).

**5. Въпрос №5: „Липсва пясъчна подложка и засипка при направа на районно осветление. Къде да се оферира в КС?“**

**Отговор №5:** Кандидатите следва да оферират подложка и засипка при направа на районно осветление като съставна част в позициите по част „Електро“ от КС в

подейност „Въшно осветление“ /ред 3 „Направа на изкоп 800/400 със зариване и трамбоване през 20 см“/.

**6. Въпрос: „Констатирана е разлика между проекта по част „Електро и КС**

|                                                          | Проект                                                                                    | КС                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Лампи/Плафони                                            | LED 14 W                                                                                  | LED 10 W (в WC)             |
| Захранване на районно осветление                         | В легенда - СВТ 3 х 4 мм <sup>2</sup><br>В детайл и забележки – СВТ 3 х 6 мм <sup>2</sup> | СВТ 3 х 6 мм <sup>2</sup>   |
| Гофрирана тръба за захранване на районно осветление      | HDPE ф40                                                                                  | Гофрирана тръба ф50         |
| Връзка между захранващ кабел и осветително тяло в стълба | СВТ 3 х 2,5 мм <sup>2</sup>                                                               | СВТ 2 х 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Заземяване на стълбове                                   | Всеки стълб – 27 бр.                                                                      | Заземление – 6 бр.“         |

**Отговор №6:** Кандидатите следва да оферират осветителните тела и кабелите и др. посочени в КС.

**ВАЖНО:** Тъй като обществената поръчка № 00016-2020-0003 „Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски", гр. Априлци” се реализира по проект № BG06RDNP001-7.002-0018-C01 Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., водещият документ, към който следва да се придържат кандидатите по процедурата е приложеното КС.

**ТИХОМИР КУКЕНСКИ ...../П/.....**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ**

*\*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД*