

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ОБОБЩЕНА

Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – площад - ПИ 52218.530.411 и парк ПИ 52218.530.444 в гр. Априлци, Община Априлци

Видове работи	Мярка	Количество
Почистване на строителната площадка и земни работи		
Разкътрване и разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови стени, бетонови тротоари, зидарии) включително натоварване на транспорт	м3	14.5
Разваляне и отстраняване на съществуващ тротоар изпълнен с бетонови плочи	м2	2194
Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване на транспорт	м	52
Изкоп механизирано, на транспорт до едно утежнено условие за тротоари	м3	91.5
Изкоп и подравняване за бордюри	м3	32.025
Изкоп и подравняване при площи за декоративно озеленяване	м3	131.25
Транспорт на строителни отпадъци до 10км	тон	455.1765
Пътни работи		
Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за основа нови настилки тротоари	м3	76.25
Доставка и полагане на пясък за нови настилки - тротоари	м3	107.75
Циментова замазка за тротоари	м3	188.9
Изграждане на нова тротоарна настилка с клинкерни павета червено -кафяви (съгласно детайл) дебелина 5см	м2	1605
Изграждане на нова настилка с гранитни плочи 6см сиви (съгласно детайл)	м2	1514
Доставка и полагане на нови гранитни бордюри 15/25/50	м	427
Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	208
Подложен бетон В15 за бордюри	м3	31.75
Част архитектурна - паркови принадлежности		
Доставка и монтаж на дървена беседка	бр.	2
Дървена пейка	бр.	11
Пейка тип "пергола"	бр.	6
Кошче за отпадъци	бр.	10
Сцена - сглобяема - подвижна	бр	1
Част "Електро" - улично/ парково осветление		
Демонтаж на същ. метален стълб	бр	4
Демонтаж на единична розетка	бр	3
Изкоп за фундамент за метален стълб h=3.5м	м³	2.7
Изкоп за фундамент за метален стълб h=10.0м	м³	2
Бетон Б20 за фундамент на стълб	м³	4.7
Направа на изкоп 0.8/0.4м.	м³	150

Видове работи	Мярка	Количество
Доставка и полагане на PVC Ø110 в готов изкоп	м	12
Доставка Бетон Б10 за замонолитване на PVC Ø110	м³	1
Доставка и полагане на PVC гофр. тръба Ø32 в готов изкоп	м	561
Доставка и полагане на PVC гофр. тръба Ø40 в готов изкоп	м	26
Изтегляне на гофр. тръби в PVC Ø110	м	52
Доставка на кабел NYU 3x2.5 мм²	м	622
Доставка на кабел САВТ 5x6.0 мм²	м	28
Изтегляне на кабел NYU 3x2.5 мм² PVC гофр. тръби	м	622
Изтегляне на кабел САВТ 5x6.0 мм² PVC гофр. тръби	м	28
Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб h=3.50м	бр	21
Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб h=10.0м	бр	2
Подготовка подложка на кабелен изкоп и лента	м	468
Доставка и изтегляне на гофр.тръба Ø13 в метален стълб	м	74
Доставка и изтегляне на NYU 3x1.5мм² в гофр.тръба Ø13 в метален стълб	м	82
Доставка и монтаж на клемна кутия ЕКМ 2020	бр	26
Доставка на парково осв.тяло и LED лампа 18w	бр	21
Доставка на улично осв.тяло и LED лампа 62w	бр	8
Доставка и монтаж на двойна розетка 180°L=1.0м	бр	3
Доставка и монтаж на розетка L=1.0м	бр	2
Монтаж на парково осв.тяло на стълб h=3.50м.	бр	21
Монтаж на улично осв.тяло на стълб h=10.0м.	бр	8
Направа на суха разделка на кабел до 2.5мм²	бр	88
Направа на суха разделка на кабел 6.0мм²	бр	2
Доставка и монтаж на Тсцена оборудвано/ 1бр.-3р прекъсвач 63А, ДТЗ-2р 25А,30mA, ДТЗ-4р 25А,30mA, 1бр.монофазен k-km 16А /IP-44/, 1бр.трифазен k-km 16А /IP-65/ -опция за заключване	бр	1
Направа на заземление на стълб с поцинкован кол 63/63/6мм - L=1.5м	бр	23
Направа на заземление на Тсцена с поцинкован кол 63/63/6мм - L=1.5м	бр	1
Засипване на изкоп с ограничена ширина	м³	150
Измерване преходно съпротивление на заземител	бр.	24
Издаване на протокол за измерване	бр.	1
Свързване на проводник 1 kV към съоръжение	бр.	90
Пусково наладъчни работи	ч.ч.	6
Ландшафтна архитектура и озеленяване		
Доставка и засаждане на декоративна растителност		
Широколистни дървета обик.на стъблото 8/10		
Platanus acerifolia	бр.	8

Видове работи	Мярка	Количество
Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	бр.	3
Широколистни храсти		
Berberis thunbergii "Atropurpurea"	бр.	135
Hypericum calycinum	бр.	210
Lavandula angustifolia	бр.	150
Ligustrum ovalifolium	бр.	435
Potentilla fruticosa	бр.	80
Spiraea japonica "Crispa"	бр.	150
Декоративни треви и цветя		
Arabis caucasica	бр.	90
Dianthus deltoides	бр.	250
Festuca glauca	бр.	250
Imperata cylindrica	бр.	100
Miscanthus sinensis	бр.	160
сезонни цветя	бр.	750
Увивни храсти		
Wisteria floribunda	бр.	12
Доставка и монтаж на поливна система		
Разпръсквач роторен, 10 см , пълнокр./рег. сектор (50~360 °) радиус от 4.9 - 14.0 метра	бр.	9
Разпръсквач дефлекторен 10 см, диаметър на главата 3 см.	бр.	15
Тръба Ф16мм(12.5вътрешен)-5.5 атм./30m, вътр. диаметър 1.2 см., работно налягане до 5.5 bar	л.м.	30
Коляно 1/2"-коничен накрайник	бр.	48
Шахта за клапани - JUMBO 20" В/Г, правоъгълна / 39 x 56 x h=33 cm,	бр.	2
Спирателен кран	бр.	10
Фитинги канково	бр.	100
Канков маркуч?16mm/ 0,33cm/2 l/h	л.м.	420
PE100 Тръба 32x2.0мм SDR17 - 200m вкл.фитинги	л.м.	470
Доставка и полагане на хумус за зелени площи с минимална дебелина 15см	м3	131.25
Подготовка на терена и затревяване	м2	573