

# ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО М 1:1000

Крива No 2  
 $\beta=120.9060$  gr  
 R= 25.00 m  
 T= 17.24 m  
 D= 5.69 m  
 B= 27.10 m

Крива No 1  
 $\beta=100.2196$  gr  
 R= 15.00 m  
 T= 14.00 m  
 D= 5.96 m  
 B= 26.06 m

### СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НОВИТЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ

N по ред	НОМЕР НА ЗНАКА	ЕД. МЯРКА	БРОЙ	ЕД. ПЛОЩ М2	ПЛОЩ М2
1	Знак N A 4	M2	2	0.28	0.56
2	Знак N B 2	M2	1	0.64	0.64
3	Знак N B 24	M2	2	0.28	0.56
4	Знак N B 31	M2	2	0.28	0.56
7	Метални стойки	БР.	5		
	<b>ОБЩО</b>				<b>2.32</b>

**24 ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА**  
 1. Непрекъснати тесни и широки линии - 353.80 м2  
 2. Прекъснати тесни и широки линии - 118.00 м2  
**ОБЩА ПЛОЩ 34 - 471.80 м2**

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА ИЗХОДНИТЕ ТОЧКИ  
 Координатна система: 1970/зона К-3/  
 Височинна система: Българска

N	X [m]север	Y [m]изток	H [m]юта	метална тръбичка
PT2316	4654675.00	8636830.789	564.57	метална тръбичка
PT2380	4654640.03	8636895.78	571.105	метална тръбичка
PT2381	4654582.69	8636960.51	577.073	метална тръбичка
PT2386	4654422.51	8637275.03	586.489	метална тръбичка
PT2389	4654135.50	8637473.62	592.175	метална тръбичка
PT2390	4654021.51	8637554.22	593.449	метална тръбичка
PT2391	4653917.44	8637639.43	596.882	метална тръбичка
PT2395	4653549.80	8637911.39	610.551	метална тръбичка
HR	на втока на водостока	586.37		метален болт
HR	на чешмата	603.42		бложна боя

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
 ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
 Регистрационен № 16015  
 ИКОИП  
 инж. ХРИСТО  
 ДИМИТРОВ  
 СЪМАНДЖИЕВ  
 2013  
 Д-ТО  
 ПРОЕКТИРАНЕ  
 ОГРАНИЧЕНА  
 ПРОЕКТИРНА ПРАВОМОЩНОСТ

"ИСИ 09" ООД гр. Монтана тел. 0887397417  
 Обект: Реконструкция на улична мрежа възложител: Община Априлци  
 гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч част: Пътна част  
 проектант: Инж. Христо Димитров  
 управител: Пл. Захариев  
 арх. част: [Signature]  
 конст. [Signature]  
 в съвместие: Инж. Г. Пеков  
 в БУК: [Signature]  
 мащаб: 1:1000 лист: 4/10

30.07.2013

